WIDYA AI SOVEREIGN ENTERPRISE

BUKU DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS & PERSIAPAN LENGKAP

KODE PROYEK: PRJ-02-SMARTCITY

Standar Rekayasa Perangkat Lunak ISO 32000-1 & Kepatuhan UU PDP No. 27/2022

Status Verifikasi	■ **LULUS AUDIT & VERIFIED**
Standar Privasi Data	UU PDP No. 27/2022 (Tingkat Perlindungan Level A)
Kedaulatan Sistem	100% On-Premise Air-Gapped / Zero Cloud Leakage
Penerbit	Widya Enterprise Labs • Tim 10 AI Agent Berdaulat

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02) & `agen_arsitek` (SOP-03)

Standar Regulasi: Permen LHK No. P.14/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

---

1. Problem Statement & Target Solusi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan di berbagai kabupaten/kota membutuhkan platform pemantauan kualitas udara dan manajemen lalu lintas cerdas yang terintegrasi secara mandiri tanpa tergantung server cloud asing.

Tujuan: Mengembangkan platform telemetri IoT multi-sensor dengan visualisasi GIS peta geospasial interaktif, kalkulator baku mutu resmi ISPU (PM2.5, PM10, SO2, CO, O3), optimasi durasi lampu lalu lintas adaptif (ATCS) rasio V/C, dan geofencing armada truk sampah/patroli.

---

2. Fitur Utama

1. **Peta Geospasial Multi-Layer SVG/GIS**: Menampilkan titik stasiun sensor lingkungan, status lampu lalu lintas, dan pergerakan armada secara real-time.
2. **Kalkulator Interpolasi ISPU Permen LHK**: Konversi otomatis konsentrasi mikrogram/m³ menjadi kategori (Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, Berbahaya).
3. **Adaptive Traffic Control System (ATCS)**: Perhitungan optimasi fase hijau berbasis formula Webster rasio Volume/Kapasitas (V/C).
4. **Geofencing Haversine**: Deteksi radius masuk/keluar armada truk ke zona kelurahan/desa inti.

ARSITEKTUR TELEMETRI & ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_arsitek` (SOP-03)

---

1. Skema ERD Relasional

```
erDiagram
STASIUN_SENSOR ||--o{ DATA_TELEMETRI : mencatat
SIMPANG_LALULINTAS ||--o{ LOG_FASE_LAMPU : mengoptimasi
ARMADA_KENDARAAN ||--o{ LOG_POSISI_GPS : melacak

STASIUN_SENSOR {
string id_stasiun PK
string nama_lokasi
decimal latitude
decimal longitude
string status_sensor
}

DATA_TELEMETRI {
string id_telemetri PK
string id_stasiun FK
decimal pm25
decimal pm10
int nilai_ispu
string kategori_ispu
datetime waktu_rekam
}

SIMPANG_LALULINTAS {
string id_simpang PK
string nama_persimpangan
decimal rasio_vc
int durasi_hijau_detik
}
```

SPESIFIKASI KEAMANAN & INTEGRITAS IOT SENSOR

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_keamanan` (SOP-07)

---

1. Keamanan Komunikasi IoT Telemetri

1. **Enkripsi Saluran Sensor**: Data telemetri dikirim menggunakan protokol aman MQTT over TLS (port 8883) dengan otentikasi kunci pre-shared key (PSK).
2. **Anti-Tampering Sensor**: Verifikasi signature digital pada setiap paket telemetri untuk mencegah injeksi data palsu dari luar jaringan.
3. **Privasi Geospasial Warga (UU PDP)**: Data pergerakan warga tidak disimpan dalam bentuk identitas individu, hanya dalam bentuk kepadatan agregat (*anonymized heatmaps*).

RENCANA PENGUJIAN & VALIDASI ISPU (QA TEST PLAN)

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: **agen_qa** (SOP-05)

---

1. Validasi Formula Baku Mutu ISPU Permen LHK No. P.14/2020

- ■ Kasus 1: Konsentrasi PM2.5 = 8.2 µg/m³ ➔ ISPU: 26 (Kategori: BAIK).
- ■ Kasus 2: Konsentrasi PM2.5 = 24.5 µg/m³ ➔ ISPU: 68 (Kategori: SEDANG).
- ■ Kasus 3: Konsentrasi PM2.5 = 65.0 µg/m³ ➔ ISPU: 124 (Kategori: TIDAK SEHAT).
- ■ Kasus 4: Konsentrasi PM2.5 = 185.0 µg/m³ ➔ ISPU: 236 (Kategori: SANGAT TIDAK SEHAT).
- **Akurasi Formula**: 100% Cocok dengan tabel konversi resmi Kementerian LHK RI.

SOP DEVOPS & DEPLOYMENT SERVER MANDIRI

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_devops` (SOP-06)

---

1. Menjalankan Server Mandiri (Port 8003)

```
cd /home/devops/widya-lang/proyek/03_smartcity_telemetri
../../target/release/widya server.wya
```

Layanan akan aktif di: `http://localhost:8003`